

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά την συμμόρφωση των εγκαταστάσεων των Δημοτικών σφαγείων με τις υποδείξεις των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν τα παρακάτω:

- 1) Ψευδοροφή σε τμήμα των σφαγείων. Θα αναρτηθεί από οροφή του κεντρικού χώρου των σφαγείων έως την στάθμη πάνω από τις ράγες κίνησης των σφάγιων. Ο σκελετός ανάρτησης θα κατασκευαστεί στο εργοτάξιο με χρήση γαλβανισμένου μορφοσωλήνα διαστάσεων 50 X 50 X 3 χιλιοστά και η πλήρωση της οροφής θα γίνει με χρήση πάνελ πολυουρεθάνης 40χιλ λεία και πλαστικοποιημένα από την κάτω πλευρά και γαλβανισμένα από την πάνω. Η ανάρτηση της κατασκευής θα γίνει με αγκύρωση στην πλάκα σκυροδέματος του πύργου των σφαγείων με βύσματα σκυροδέματος και στριφόνια.
- 2) Επίστρωση του χώρου των σφαγείων και των ψυγείων των σφάγιων με οξύμαχα αντιολισθητικά πλακάκια διαστάσεων 200 X 50 χιλ. με χρήση κόλλας. Τα πλακίδια θα δοθούν στον ανάδοχο από την Δημοτική επιχείρηση που λειτουργεί τα σφαγεία. Επίσης θα κατασκευαστεί σοβατεπί.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕΚ 30-7311.005 οικ. Έτους 2018.

Το CPV είναι 45213230-4

Ο Συντάξας

Ζερβούλης Γρηγόρης